Przedmiot zamówienia **usługi**

Nazwa:
Wykonanie usługi polegającej na koszeniu trawy przy elementach infrastruktury technicznej w obrębie Strefy S1, S1-3 oraz S2 oraz kompleksu obiektów Inkubatora Technologicznego Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego, w miejscowości Jasionka, Tajęcina (gm. Trzebownisko) i Rogoźnica (gm. Głogów Małopolski).
Wykonanie usługi polegającej na odśnieżaniu dróg znajdujących się w obrębie Strefy S1, S1-3 oraz S2 oraz parkingów i placów manewrowych na terenie kompleksu obiektów Inkubatora Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego w miejscowości Jasionka, Tajęcina (gm. Trzebownisko) i Rogoźnica (gm. Głogów Małopolski).

Źródło finansowania:
Środki własne RARR S.A.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

A) obkaszanie
Przedmiotem zamówienia jest:
1) Obkaszanie rowów przy drogach wewnętrznych, skarpach i przeciwskarpach wraz z pasem drogowym o długości ok. 15 232,0 mb (suma długości wszystkich rowów na strefach S1, S1-3 i S2 o średniej szerokości będącej sumą wymiarów rowu i pasa drogowego 6,0 m) o łącznej powierzchni 91 392 m^2;
2) Wykoszenie skarp i dna zbiornika retencyjnego o powierzchni ok. 23 700 m^2 znajdującego się na terenie strefy S1;
3) Wykoszenie pasa o szerokości ok. 4,0 mb wzdłuż zbiorników retencyjnych Z1 oraz Z2 znajdujących się na terenie strefy S2 oraz pasa o szerokości 4,0 mb wzdłuż wschodniej i północnej krawędzi zbiornika na terenie strefy S1, pasa o szerokości 20,0 m wzdłuż zachodniej skarpy zbiornika pomiędzy zbiornikiem a pasem drogi wewnętrznej i pasa szerokości 10,0 m wzdłuż południowej skarpy zbiornika pomiędzy zbiornikiem a pasem drogi wewnętrznej wzdłuż zbiornika retencyjnego na terenie strefy S1 - o łącznej powierzchni ok. 14 550,00 m^2;
4) Koszenie terenów zielonych oraz ich bieżące utrzymanie na terenie Inkubatora Technologicznego IT, Hali IT1, Hali IT2, Hali IT3 (niezrealizowana – teren zielony) oraz Hali IT4 o łącznej powierzchni 30 343 m^2;
5) Każdorazowe (tj. po każdym koszeniu) zamiatanie dróg wewnętrznych o szerokości 7,00m i łącznej długości 7616 mb w wyznaczonym terminie przez zamawiającego. Zbieranie śmieci oraz wywiezienie pozbieranych śmieci we własnym zakresie i na własny koszt;
6) Liczba oczekiwanego koszenia nie mniejsza niż **6 razy w skali roku**;
7) zamawiający decyduje o każdorazowym koszeniu, wykonawca przystępuje do koszenia terenu w ciągu **3 dni** od zgłoszenia;
8) planowana częstość koszenia to raz w miesiącu;
9) czas na jednorazowe koszenie - nie dłużej niż 7 dni;
10) łączny obszar do jednorazowego koszenia to **159 985 m^2;**
11) Koszenie obejmuje okres od 1 maja 2017 r. do 31 października 2018 r.
12) płatność po każdorazowym koszeniu.

B) Zimowe utrzymanie dróg
Przedmiotem zamówienia jest:
1) Odśnieżanie dróg na terenie strefy S1 o długości 2528 mb oraz szerokości 7m, łącznie 17 696 m^2,
2) Odśnieżanie dróg na terenie strefy S1-3 o długości 2237 mb oraz szerokości 7m, łącznie 15 659 m^2,
3) Odśnieżanie dróg na terenie strefy S2 o długości 2851m oraz szerokości 7m, łącznie 19 957 m^2,

Sporządził: Krzysztof Rajkowski

PREZES ZARZĄDU
Janusz Fudała

WICEPREZES ZARZĄDU
Barbara Kostyra

4) odśnieżanie dróg, parkingów, placów manewrowych na terenie Inkubatora Technologicznego IT, Hali IT1 i Hali IT2 oraz Hali IT4 o łącznej powierzchni 21 123 m^2,
5) Posypywanie środkiem zapewniającym przejezdność w przypadku gołoledzi dróg na terenie strefy S1 o długości 2528 m oraz szerokości 7m, łącznie 17 696 m2,
6) Posypywanie środkiem zapewniającym przejezdność w przypadku gołoledzi dróg na terenie strefy S1-3 o długości 2237 m oraz szerokości 7m, łącznie 15 659 m^2,
7) Posypywanie środkiem zapewniającym przejezdność w przypadku gołoledzi dróg na terenie strefy S2 o długości 2851m oraz szerokości 7m, łącznie 19 957 m^2,
8) Posypywanie środkiem zapewniającym przejezdność w przypadku gołoledzi na placu manewrowym, parkingach na terenie Inkubatora Technologicznego IT, Hali IT1, Hali IT2 oraz Hali IT4 o łącznej powierzchni 21 123 m^2,
9) Odśnieżanie dojść i chodników na terenie Inkubatora Technologicznego IT, Hali IT1, Hali IT2 oraz Hali IT4 o łącznej powierzchni 3445 m^2,
10) Wykonawca powinien posiadać sprzęt do odśnieżania i do posypywania dróg środkami zapewniającymi przejezdność w przypadku gołoledzi,
11) Zamawiający nie przewiduje każdorazowego powiadamiania w przypadku opadów lub gołoledzi, kalkulację należy przyjąć ryczałtowo.
12) Odśnieżanie i posypywanie winno być wykonywane wg potrzeb, w taki sposób by drogi były przejezdne dla samochodów osobowych i ciężarowych w tym także dla samochodów ciężarowych z naczepą. Dotyczy to każdej pory dnia i nocy oraz każdego dnia tygodnia.
13) zbieranie śmieci zimą – nie dotyczy
14) łączny obszar do odśnieżania **77 880 m^2** (w tym chodniki i dojścia 3445 m^2).
15) wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej przez cały okres związania umową na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).
16) Odśnieżanie i posypywanie w okresie **od 1 grudnia 2016** r. do 31 października 2018 r. w sezonie zimowym tj. w miesiącach od listopada do kwietnia.
17) płatność ryczałtem za każdy zakończony miesiąc.

C) Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
77314100 - 5 Usługi w zakresie trawników
90620000 - 9 Usługi w zakresie odśnieżania
90630000 - 2 usługi w zakresie usuwania oblodzeń

D) Dotyczy koszenia i odśnieżania
Drogi:

Mapa 1	Strefa S1 - Gmina Trzebownisko, miejscowość Jasionka, numery ewidencyjne: 1867/171, 1867/197, Gmina Trzebownisko, miejscowość Tajęcina numery ewidencyjne: 425/14, 717/5, 717/8, 290/8, 717/14, 720/5, 713/6, 290/6, 291/4.
Mapa 2	Strefa 2 - Gmina Głogów Młp, miejscowość Rogoźnica- 588/2, 586/2, 588/13, 195/2, 588/11, 588/19, 189/5, 195/4, 195/5, 187/7, 187/10, 190/5.
Mapa 3	Strefa S1-3 Gmina Trzebownisko, miejscowość Zaczernie numery ewidencyjne 1/39, miejscowość Rudna Mała gm. Głogów Małopolski numery ewidencyjne: 2137/10; 2137/17; 2137/132137/8.
Mapa 4	Inkubator Technologiczny, Hala1, Hala 2: Gmina Trzebownisko, miejscowość Jasionka 954.

E) Zatrudnianie na podstawie umowy o pracę art. 29 ust. 3a Pzp
Nie dotyczy.

Sporządził: Krzysztof Rajkowski