RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S. A.
CENTRUM PROJEKTOWE "MIASTOPROJEKT"
35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51; tel. +48 17 85 20 600, fax. +48 17 85 20 611; e-mail: info@rarr.rzeszow.pl

PRZEDMIAR ROBÓT
(SST-E4)

INWESTYCJA:

BUDOWA BUDYNKU INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO
realizowana w ramach
PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO II etap
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

PROJEKT OGRODZENIA

Zasilanie i sterowanie napędu bramy oraz videodomofonu

ADRES OBIEKTU:

JASIONKA, dz. nr 1867/168; TAJĘCINA, dz. nr 425/12;
gmina TRZEBOWNISKO

INWESTOR:

RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
UL. SZOPENA 51, 35-959 RZESZÓW

Kod CPV:
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
CENTRUM PROJEKTOWE "MIASTOPROJEKT"
UL. SZOPENA 51, 35-959 RZESZÓW

BRANŻA				
	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	DATA	PODPIS
INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
OPRACOWAŁ	Zofia Tront		08.2010	

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 ZASILANIE i STEROWANIE NAPĘDU BRAMY i WIDEODOMOFONU			
1.1 Nr STWiOR: SST-E4 KNNR 5/407/1 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy / C60N B6A 1p	1		szt
1.2 Nr STWiOR: SST-E4 KNNR 5/407/1 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy / C60N C6A 1p	1		szt
1.3 Nr STWiOR: SST-E4 KNNR 5/301/11 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle	1		szt
1.4 Nr STWiOR: SST-E4 KNNR 5/302/1 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi·60, pojedyncze	1		szt
1.5 Nr STWiOR: SST-E4 KNNR 5/306/3 Łącznik pt w puszce instalacyjnej - świecznikowy /łacznik sterowania bramy	1		szt
1.6 Nr STWiOR: SST-E4 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, masa do 2,5·kg/ montaż zasilacza videodomofonu	1		szt
1.7 Nr STWiOR: SST-E4 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, masa do 2,5·kg/montaż videomonitora	1		szt
1.8 Nr STWiOR: SST-E4 KNNR 5/406/2 Aparaty elektryczne, masa do 5,0·kg/ montaż panela z kamerą przy bramie	1		szt
1.9 Nr STWiOR: SST-E4 Zestaw videodomofonowy MIWI-Urmet	1		kpl
1.10 Nr STWiOR: SST-E4 KNR 401/330/5 Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, głębokość do 1/4 cegły	0,09		m2
1.11 Nr STWiOR: SST-E4 KNNR 5/404/5 Tablice rozdzielcze i obudowy, obudowa do 0,1·m2 /ST 30x25 Incobex z listwami zaciskowymi dla przyłączenia obw. zasilających i sterowniczych	1		szt
1.12 Nr STWiOR: SST-E4 KNNR 5/101/5 (3) Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, Fi·20 / w styropianie na elewacji	16		m
1.13 Nr STWiOR: SST-E4 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5·mm2/YDY 3x2,5	4		m
1.14 Nr STWiOR: SST-E4 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5·mm2/YDY 3x1,5	4		m
1.15 Nr STWiOR: SST-E4 KNNR 5/203/2 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 12,5·mm2 / YKSY 14x1,5	5		m
1.16 Nr STWiOR: SST-E4 KNNR 5/203/2 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 12,5·mm2 / RG-6 Cu PE ohm żelowany	5		m
1.17 Nr STWiOR: SST-E4 KNNR 5/209/1 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 7,5·mm2/YDY 3x2,5	45		m
1.18 Nr STWiOR: SST-E4 KNNR 5/209/1 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 7,5·mm2/YDY 3x1,5	32		m
1.19 Nr STWiOR: SST-E4 KNNR 5/209/2 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 12,5·mm2/ RG-6 Cu PE ohm żelowany	30		m
1.20 Nr STWiOR: SST-E4 KNNR 5/209/2 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 12,5·mm2/ YKSY 14x1,5	45		m
1.21 Nr STWiOR: SST-E4 KNNR 5/209/2 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 12,5·mm2/ YKSY 10x1	20		m
1.22 Nr STWiOR: SST-E4 KNNR 5/701/2 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III	8		m3

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1.23 Nr STWiOR: SST-E4 KNNR 5/701/5 Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV	20		m3
1.24 Nr STWiOR: SST-E4 KNNR 5/702/2 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III	8		m3
1.25 Nr STWiOR: SST-E4 KNNR 5/702/5 Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV	20		m3
1.26 Nr STWiOR: SST-E4 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4·m	156		m
1.27 Nr STWiOR: SST-E4 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi·140·mm /DVK 75 lub równoważne	22		m
1.28 Nr STWiOR: SST-E4 KNNR 5/707/1 (1) Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 0,5·kg/m, przykrycie folią / YKY 3x2,5	83		m
1.29 Nr STWiOR: SST-E4 KNNR 5/713/1 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 0,5·kg/m / YKY 3x2,5	22		m
1.30 Nr STWiOR: SST-E4 KNNR 5/707/1 (1) Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 0,5·kg/m, przykrycie folią / YKY 3x1,5	83		m
1.31 Nr STWiOR: SST-E4 KNNR 5/713/1 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 0,5·kg/m / YKY 3x1,5	22		m
1.32 Nr STWiOR: SST-E4 KNNR 5/707/1 (1) Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 0,5·kg/m, przykrycie folią / YKSY 14x1,5	78		m
1.33 Nr STWiOR: SST-E4 KNNR 5/713/1 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 0,5·kg/m /YKSY 14x1,5	14,4		m
1.34 Nr STWiOR: SST-E4 KNNR 5/707/1 (1) Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 0,5·kg/m, przykrycie folią /RG-6 Cu PE ohm żelowany	78		m
1.35 Nr STWiOR: SST-E4 KNNR 5/713/1 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 0,5·kg/m /RG-6 Cu PE ohm żelowany	14,4		m
1.36 Nr STWiOR: SST-E4 KNNR 5/1203/2 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 4·mm2	36		szt
1.37 Nr STWiOR: SST-E4 KNNR 5/1302/3 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy	4		odcinek
1.38 Nr STWiOR: SST-E4 Obsługa geodezyjna	1		kpl