

RZUT PARTERU 1:100

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
CZĘŚĆ BIUROWO - KONFERENCYJNA

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. (m²)
1.01	WIATROŁAP PŁYTKI GRESOWE	4,53 m²
1.02	HALL WEJŚCIOWY PŁYTKI GRESOWE	144,51 m²
1.03	RECEPCJA 2 os. PŁYTKI GRESOWE	8,39 m²
1.04	SZATNIA PRACOWNICZA PŁYTKI GRESOWE	4,67 m²
1.05	KLATKA SCHODOWA PŁYTKI GRESOWE	22,04 m²
1.06	WC - DOPOMOGA/PODGE PŁYTKI GRESOWE	4,53 m²
1.07	WC - KOBIETY PŁYTKI GRESOWE	39,85 m²
1.08	WC - MĘŻCZYŹNI PŁYTKI GRESOWE	33,53 m²
1.09	WC - MYPO.NIEPEŁNOSPRAWNI/KOBIETY PŁYTKI GRESOWE	6,16 m²
1.10	WC - MĘŻCZYŹNI PŁYTKI GRESOWE	16,16 m²
1.11	SZATNIA PŁYTKI GRESOWE	1,75 m²
1.12	PRACOWNIA 2 os. KAMLE PODŁOGOWE	33,66 m²
1.13	PRACOWNIA 2 os. KAMLE PODŁOGOWE	38,34 m²
1.14	PRACOWNIA 2 os. PŁYTKI GRESOWE	17,27 m²
1.15	PRACOWNIA 2 os. AKUSTYKA SYSTEMOWA	28,60 m²
1.16	PRACOWNIA 2 os. PŁYTKI GRESOWE	22,04 m²
1.17	SZATNIA DLA SPOŁ. U. BIUROWEGO PŁYTKI GRESOWE	11,07 m²
1.18	KONTENER - ZATRZ.WODY PŁYTKI GRESOWE	8,04 m²
1.19	AMEC KUCHENNY PŁYTKI GRESOWE	11,28 m²
1.20	PRACOWNIA 2 os. AKUSTYKA SYSTEMOWA	26,19 m²
1.21	PRACOWNIA 2 os. AKUSTYKA SYSTEMOWA	21,79 m²
1.22	PRACOWNIA 2 os. AKUSTYKA SYSTEMOWA	15,27 m²
1.23	PRACOWNIA 2 os. AKUSTYKA SYSTEMOWA	29,43 m²
1.24	WC - MYPO.DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH PŁYTKI GRESOWE	7,44 m²
1.25	PRACOWNIA 2 os. AKUSTYKA SYSTEMOWA	15,27 m²
1.26	PRACOWNIA 2 os. AKUSTYKA SYSTEMOWA	14,48 m²
1.27	PRACOWNIA 2 os. AKUSTYKA SYSTEMOWA	15,27 m²
1.28	PRACOWNIA 2 os. AKUSTYKA SYSTEMOWA	15,27 m²
1.29	PRACOWNIA 2 os. AKUSTYKA SYSTEMOWA	15,57 m²
1.30	PRACOWNIA 2 os. PŁYTKI GRESOWE	63,08 m²
1.31	SALA KONSULARNO-CZAT PŁYTKI GRESOWE	87,10 m²
1.32	SALA KONFERENCYJNA 200 os. KAMLE PODŁOGOWE	245,83 m²
1.33	PRACOWNIA 2 os. KAMLE PODŁOGOWE	7,99 m²
1.34	KOM. TECH. SALI KONF. PŁYTKI GRESOWE	11,09 m²
1.35	KLATKA SCHODOWA PŁYTKI GRESOWE	22,04 m²
1.36	PRACOWNIA 2 os. PŁYTKI GRESOWE	21,79 m²
1.37	SALA KONSULARNO-CZAT PŁYTKI GRESOWE	76,72 m²
1.38	WC - MĘŻCZYŹNI PŁYTKI GRESOWE	8,67 m²
1.39	WC - KOBIETY PŁYTKI GRESOWE	8,01 m²
1.40	WC - MĘŻCZYŹNI PŁYTKI GRESOWE	21,70 m²
1.41	WC - MĘŻCZYŹNI PŁYTKI GRESOWE	5,80 m²
1.41a	SZATNIA PŁYTKI GRESOWE	2,29 m²
1.42	MAGAZYN PŁYTKI GRESOWE	21,48 m²
1.43	KUCHNIA NA ELEKTRYCZNA PŁYTKI GRESOWE	19,92 m²
1.44	KORYTARZ PŁYTKI GRESOWE	49,40 m²
1.45	KORYTARZ PŁYTKI GRESOWE	32,56 m²
1.46	KLATKA SCHODOWA PŁYTKI GRESOWE	4,67 m²
	POW. NETTO :	1327,76m²

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
CZĘŚĆ
PRODUKCYJNO - USŁUGOWA

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. (m²)
1.47	PRACOWNIA PRODUKCYJNA 2 os. OGRADZALA EPOXYDOWA	57,02 m²
1.48	PRACOWNIA PRODUKCYJNA 2 os. OGRADZALA EPOXYDOWA	118,25 m²
1.49	PRACOWNIA PRODUKCYJNA 2 os. OGRADZALA EPOXYDOWA	98,63 m²
1.50	PRACOWNIA PRODUKCYJNA 2 os. OGRADZALA EPOXYDOWA	107,69 m²
1.51	PRACOWNIA PRODUKCYJNA 2 os. OGRADZALA EPOXYDOWA	107,08 m²
1.52	WC - MĘŻCZYŹNI PŁYTKI GRESOWE	5,54 m²
1.53	WC - KOBIETY PŁYTKI GRESOWE	4,69 m²
1.54	PRACOWNIA PRODUKCYJNA 2 os. OGRADZALA EPOXYDOWA	98,59 m²
1.55	PRACOWNIA PRODUKCYJNA 12 os. OGRADZALA EPOXYDOWA	255,51 m²
1.56	PRACOWNIA PRODUKCYJNA 12 os. OGRADZALA EPOXYDOWA	279,00 m²
1.57	PRACOWNIA PRODUKCYJNA 12 os. OGRADZALA EPOXYDOWA	207,62 m²
1.58	PRACOWNIA PRODUKCYJNA 12 os. OGRADZALA EPOXYDOWA	203,43 m²
1.59	MAGAZYN WYROBÓW GOTOWYCH PŁYTKI GRESOWE	254,20 m²
1.59a	WC - MĘŻCZYŹNI/KOBIETY ŁAZIŁ CEMENTOWA	15,17 m²
1.60	PRACOWNIA PRODUKCYJNA 12 os. OGRADZALA EPOXYDOWA	300,00 m²
1.60a	WC - MĘŻCZYŹNI/KOBIETY ŁAZIŁ CEMENTOWA	18,63 m²
1.61	PRACOWNIA PRODUKCYJNA 12 os. OGRADZALA EPOXYDOWA	194,66 m²
1.61a	WC - MĘŻCZYŹNI/KOBIETY ŁAZIŁ CEMENTOWA	14,88 m²
	POW. NETTO :	2327,48 m²
	RAZEM POW. NETTO PARTERU :	3655,24 m²

BAR GASTRONOMICZNY
z salą konsumpcyjną na 42 osoby
i 2 osoby obsługi -
zakres technologiczne

1.37	SALA KONSUMPCYJNA 42 os. PŁYTKI GRESOWE	76,72 m²
1.38	WC - KOBIETY PŁYTKI GRESOWE	8,67 m²
1.39	WC - MĘŻCZYŹNI PŁYTKI GRESOWE	8,01 m²
1.40	WC - MĘŻCZYŹNI PŁYTKI GRESOWE	21,70 m²
1.41	WC - MĘŻCZYŹNI PŁYTKI GRESOWE	5,80 m²
1.41a	SZATNIA PŁYTKI GRESOWE	2,29 m²

OPIS OZNACZEŃ

T-1	LADA WYDAWCZA
T-2	WITRYNA BAROWA
T-3	LADA CHŁODNICZA
T-4	MYJKA RĘKAWICZKI
T-5	LODÓWKA
T-6	MYJKA RĘKAWICZKI
T-7	LADA WYDAWCZA
T-8	ZLEWOZMYWAKOWA, ONAP
T-9	SZAFA PRZELOTOWA
T-10	SZAFA MAGAZYNOWA
T-11	ZAMRAŻARKA
T-12	ZMYWARKA
T-13	CHŁODNIO DO PIWOTU NACZYŃ
T-14	SZAFA CHŁODNIA CHŁODZENIA
T-15	SZAFKA NA SPRZĄTANIE/MYCIE

UWAGA

- W zmywalni zapewnić wentylację na 4 wymiany powietrza
- W pomieszczeniach zaplecza kuchennego ściany wykonać jako zmywalne

HS1 ŚCIANA OBUDOWA HALI
- płyta warstwowa z blachami z płyt(u)trudnopalnej gr. 10cm, kolor RAL(m. płaski połysk)
- płyta GKB mocowana do stalowego rusztowania płyt(u)trudnopalnej

HS2 ŚCIANA ATTYKOWA HALI
- płyta warstwowa z blachami z płyt(u)trudnopalnej gr. 10cm, kolor RAL(m. płaski połysk)
- płyta GKB mocowana do stalowego rusztowania płyt(u)trudnopalnej
- obróbka blacharska z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,5mm, kolor RAL(m. płaski połysk)

HS3 ŚCIANA ZEW. HALI NA WYSOKOŚCI CZĘŚCI BIUROWEJ
- konstrukcja ściany - stalowa
- płyta warstwowa z blachami z płyt(u)trudnopalnej gr. 10cm
- obróbka blacharska z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,5mm, kolor RAL(m. płaski połysk)
- obróbka blacharska z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,5mm, kolor RAL(m. płaski połysk)

FS FASADA SZKLANA
- konstrukcja ściany - stalowa
- szyba zespolona, bezpieczna, warstwowa, zabezpieczona przed UV, o wsp. konstrukcji ścianki
- obróbka blacharska z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,5mm, kolor RAL(m. płaski połysk)

FS2 ŚCIANA ATTYKOWA fasada szklana
- płyta warstwowa z blachami z płyt(u)trudnopalnej gr. 10cm, kolor RAL(m. płaski połysk)
- szklarska konstrukcja szklana ściana
- obróbka blacharska z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,5mm, kolor RAL(m. płaski połysk)

FS3 ŚCIANA ATTYKOWA fasada szklana
- płyta warstwowa z blachami z płyt(u)trudnopalnej gr. 10cm, kolor RAL(m. płaski połysk)
- szklarska konstrukcja szklana ściana
- obróbka blacharska z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,5mm, kolor RAL(m. płaski połysk)

FW1 ELEWACJA WENTYLOWANA
- szyba zespolona, bezpieczna, warstwowa, zabezpieczona przed UV, o wsp. konstrukcji ścianki
- obróbka blacharska z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,5mm, kolor RAL(m. płaski połysk)
- konstrukcja wentylowana z profili aluminiowych
- płyta warstwowa z blachami z płyt(u)trudnopalnej gr. 10cm, kolor RAL(m. płaski połysk)
- płyty elewacyjne włókno- cementowe SWISSPEARL gr. 12mm, kolor RAL(m. płaski połysk)

FW2 ELEWACJA WENTYLOWANA - ATTYKA
- szyba zespolona, bezpieczna, warstwowa, zabezpieczona przed UV, o wsp. konstrukcji ścianki
- obróbka blacharska z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,5mm, kolor RAL(m. płaski połysk)
- konstrukcja wentylowana z profili aluminiowych
- płyta warstwowa z blachami z płyt(u)trudnopalnej gr. 10cm, kolor RAL(m. płaski połysk)
- płyty elewacyjne włókno- cementowe SWISSPEARL gr. 12mm, kolor RAL(m. płaski połysk)

S1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA NA WYS. CZĘŚCI BIUROWEJ
- konstrukcja ściany - stalowa
- płyta warstwowa z blachami z płyt(u)trudnopalnej gr. 10cm
- obróbka blacharska z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,5mm, kolor RAL(m. płaski połysk)

SW1 ŚCIANA WEWNĘTRZNA KONSTRUKCYJNA
- rodzaj ściany - stalowa
- płyta warstwowa z blachami z płyt(u)trudnopalnej gr. 10cm, kolor RAL(m. płaski połysk)

ŚCIANY KONSTRUKCYJNE :
- PUSTAK CERAMICZNY
- ŚCIANA ŻELBETOWA

ŚCIANY DZIAŁOWE :
- ŚCIANA GIPSOWA SYSTEMOWA
- SŁUPY I RDZENIE ŻELBETOWE - według projektu konstrukcyjnego
- PUSTAK WENTYLACYJNE - ustalenia na etapie real konstrukcyjnej
- KOMÓRY MUROWANE - uwarstwione pustaki wentylacyjne 19x19 otrzymane poprzez wypalenie 8,5 i 12 cm (zgodnie z wytyczną)
- RURY SPUSTOWE - kanalizacja deszczowa
- RURY KANALIZACJI SANITARNEJ

INSTALACJA SOLARNA
INSTALACJA C.O.(w warstwie posadzkowej)
INSTALACJA C.O.(pod ekspert)
INSTALACJA C.T.
URZĄDZENIA KOTŁOWNI

PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Maria Rosek
SPRAWDZIŁ:	Mieczysław Rosek

PRZEDSIĘBIORSTWO REGIONALNEGO BUDOWNICTWA
PRZEMYSŁOWEGO I OGÓLNEGO
P.W. WEWNĘTRZNA INSTALACJA C.O. I C.T.

BUDOWA INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO

Oz. nr 1667/56, jednka. Oz. nr 4357/2, Tajęcina, pm. Tuszowskiego

RZUT PARTERU

1:100			
08.2015			
08.2015			1