

1 SALA KONFERENCYJNA-PARTER
RDOFTOP typ 108A1065 DNM
9my LENOX, V=10000m³/h
wyt/wsor:W: 20/1295x1407/mm
masa: 1625 kg
moc elektryczna: 37,5kW
moc grzewcza: 84,8kW
LUB ROWNOZNACZNY

2 HALE PRODUKCYJNE
Agregat skraplający umieszczony na dachu wentylacomi
z czynnikiem chłodniczym R410A typu 1xRSCM 112 D 9my LENOX
wyt/wsor: d: 1875/ 420*2250mm
masa: 750kg
moc elektryczna: 29,6kW (40kW moc max)
moc chłodnicza: 118kW
LUB ROWNOZNACZNY

3 SALE KONSUMPCYJNE
Agregat skraplający umieszczony na dachu wentylacomi
z czynnikiem chłodniczym R410A typu 1xRSCM 36E 9my LENOX
wyt/wsor: d: 1313/1600/1195mm
masa: 270kg
moc elektryczna: 11,0kW (16,0kW moc max)
moc chłodnicza: 38,1kW
LUB ROWNOZNACZNY

RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
CENTRUM PROJEKTOWE "MIASTOPROJEKT" W RZESZOWIE

INWESTYCJA: BUDOWA INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO				ADRES: - Dz. nr 1867/168, Jasionka, - Dz. nr 425/12, Tajęcina, gm. Trzebownisko	
CZĘŚĆ: INSTALACJE SANITARNE					
NAZWA RYSUNKU: RZUT DACHU - INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI				SKALA: 1:100	
ZESPÓŁ:	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPR.	DATA	PODPIS	NR RYSL
PROJEKTANT	mgr inż. Wojciech Szymczak	S-64-94	07.2010		S.3.3.4
	mgr inż. Tomasz Wnęk		07.2010		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Marta Szanecka	S-163-90	07.2010		